



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Β' ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 284.000,00 (με ΦΠΑ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΘΕΣΗ & ΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες αναφέρονται στην συντήρηση με ασφαλοτάτητα του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού και αφορούν την αποκατάσταση διαφόρων τμημάτων σε οδικούς άξονες και χωρίς απαραίτητα τα τμήματα αυτά να είναι ενιαία (σποραδικά). Οι εργασίες αυτές θα εκτελεστούν στους παρακάτω οδικούς άξονες και συγκεκριμένα σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση των οδοστρωμάτων με νέο ασφαλοτάτητα, ενδεικτικά αναφέρονται οι άξονες:

- Οδός Πεδινό – Κοσκινά
- Οδός Μαραθέα – Κοσκινά
- Οδός Ψαθοχώρα – Κοσκινά

Θα γίνει φρεζάρισμα του τάπητα στις λωρίδες που παρουσιάζουν ζημιές και αποκατάσταση με νέο ασφαλοτάτητα.

Επίσης:

- Στον Περιφερειακό δρόμο Ελληνόπυργου, μήκους 570 μ. περίπου, θα κατασκευασθούν δύο στρώσεις οδοστρώσας (η μία μεταβλητού πάχους και η άλλη πάχους 0,10 μ.) από θραυστά αδρανή υλικά καθώς και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου πλάτους 5,00 μ. περίπου.

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα , σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να αλλάξει τους οδικούς άξονες στους οποίους θα γίνουν εργασίες και να συμπεριλάβει άλλους που δεν αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

Για την παραλαβή του ασφαλομίγματος εκτός του ζυγολογίου θα προσκομίζεται και αντίγραφο του δελτίου αποστολής .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής Τεχνικών Έργων
α/α

Δημήτρης Κουτρομάνος
Η-Μ Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη
Συγκοινωνιακών Έργων

Βασιλική Πετσιά
Πολιτικός Μηχανικός

Καρδίτσα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Κωνσταντία Τσιουφλιά
Τοπ. Μηχ. ΤΕ με Δ' β.