

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Αντικείμενο του έργου είναι οι εργασίες συντήρησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, οι οποίες έχουν στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι προαναφερόμενες εργασίες θα αφορούν στην:

- Τοποθέτηση -αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας
- Τοποθέτηση-αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων επί τεχνικών έργων (γεφυρών) του οδικού δικτύου
- Τοποθέτηση-βελτίωση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης (πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων)
- Αποκατάσταση βλαβών σε περίφραξη οδών
- Διαγράμμιση οδοστρώματος, (άξονας, οριογραμμών) με σκοπό τη βελτίωση της οριζόντιας σήμανσης

Οι ακριβείς θέσεις εκτέλεσης των εργασιών θα υποδειχθούν από την υπηρεσία με σχετικό πίνακα εργασιών.

Γ. Άλλες υποχρεώσεις - δεσμεύσεις του αναδόχου, προδιαγραφές

Οι θέσεις στις οποίες θα γίνουν οι εργασίες θα είναι εντός του νομού Τρικάλων, θα υποδειχτούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και θα εκδίδονται κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου . Για τον λόγο αυτό θα δίδονται στον ανάδοχο στην πορεία του έργου σχετικοί πίνακες για τις ακριβείς θέσεις.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και οι εργασίες που θα εκτελεστούν πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και θα υπόκεινται σε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για την διαπίστωση της ποιότητάς τους. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι υλικών και εργασιών θα γίνονται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, κατά τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για τις εργασίες διαγράμμισης συγκεκριμένα, οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά διαγράμμισης που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνονται στην προσωρινή εθνική προδιαγραφή (ΠΕΤΕΠ) – ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-02-00 «Οριζόντια σήμανση οδών» όπου αναφέρονται τα πιστοποιητικά καταλληλότητας κατά EN-1436 και οι ελάχιστοι συντελεστές φωτεινότητας , οπισθανάκλασης , αντιστοιχιστηρότητας που πρέπει να έχουν.

Το έργο θα εκτελεστεί με βάση τις εντολές – οδηγίες της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και τις προδιαγραφές :

- Ν. 2696/99 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας », όπως ισχύει.
- ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-05-04-02-00:2023 που βασίζεται στην ελληνική τεχνική προδιαγραφή (ΦΕΚ Β'1890/26-03-2024)
- Ευρωπαϊκά πρότυπα EN-1423, EN-1424, EN-1436, EN-1790, EN-1824, EN-1870, EN-12802, EN-13197, EN-13459

Για τις απαιτήσεις ελέγχων και μετρήσεων ισχύει γενικότερα η προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-04-02-00/2023 και ειδικότερα για τη μορφή και τις διαστάσεις γραμμών και συμβόλων , η προδιαγραφή Σ 308-75. Σε περίπτωση επαναδιαγράμμισης οδοστρωμάτων καθοριστική είναι η υπάρχουσα διαγράμμιση , εκτός αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία γραπτά απαιτήσει αλλαγή της μορφής και των διαστάσεων. Ειδικά σε περιπτώσεις που έχει για κάποιους λόγους έχει χαθεί η διαγράμμιση θα γίνεται εκ νέου με ευθύνη του αναδόχου.

Η φωτεινότητα της διαγράμμισης κατά την ημέρα καθορίζεται από τον συντελεστή φωτεινότητας, η φωτεινότητα τη νύχτα καθορίζεται από τον συντελεστή οπισθανάκλασης , η αντιστοιχιστηρότητα καθορίζεται από τον συντελεστή τριβής και η αντοχή από το ποσοστό της εναπομένουσας διαγραμμισμένης επιφάνειας σε σχέση με την αρχική και το οποίο θα πρέπει να είναι σε όλο το διάστημα εγγύησης 90%. Οι παραπάνω συντελεστές προσδιορίζονται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 1871, EN 1436 και την ελληνική τεχνική προδιαγραφή (ΦΕΚ Β'1890/26-03-2024).

Ο ανάδοχος οφείλει να ακολουθεί επακριβώς τις ισχύουσες διατάξεις και να παίρνει συνεχώς τα ενδεικνύμενα μέτρα ασφαλείας για την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας στο χώρο του εργοταξίου, των οδών και γενικά του έργου, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσής του και να ακολουθεί πιστά όλες τις ισχύουσες διατάξεις όπως αναλυτικά προβλέπεται στα άρθρα 19 και 20 της Ε.Σ.Υ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων τόσο στους εργαζόμενους , όσο και στους διερχόμενους με κατάλληλη σήμανση κατά την ημέρα και τη νύχτα , που προβλέπονται από τους νόμους , προς αποφυγή δυστυχημάτων, για τα οποία θα φέρει αμέρεια την ευθύνη (ποινική και αστική).

Σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος και μετά από τηλεφωνική ενημέρωση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να επεμβαίνει άμεσα καθ' όλο το 24ωρο καθώς επίσης και τις εορτές και τις εξαιρέσεις ημέρες.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη, τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις όπως αυτές αναφέρονται και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Τρίκαλα, 10-6-2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Έργων

Ευφραιμίδου Ερμιόνη
Πολ. Μηχ. με Γ'β

Καραμίντζιου Μαρία
Πολ. Μηχ. με Α'β

Ταμπακιώτη Βασιλική
Τοπ. Μηχ. με Α'β