

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 278.709,68 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
66.890,32 - Φ.Π.Α.
345.600,00 - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
α/α	Αρ. τιμολογίου	Αρ. τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
	1	E-1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)						
	1.1	E-1.1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπληξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
1	1.1.1	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	770,00	45,00	34.650,00	
	1.2	E-1.2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπληξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
2	1.2.1	E-1.2.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	342,00	70,00	23.940,00	
	1.3	E-1.3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN-1317-2						
3	1.3.1	E-1.3.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	342,00	110,00	37.620,00	
	2	E-4	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΣΕΙΣ						
4	2.1	E-4.1	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	140,00	12,05	1.687,00	
5	2.2	E-4.2	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	147,00	2,70	396,90	
		E-5	Τυποποιημένη περίφραξη οδού						
6	2.3	E-5.2	Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m	ΥΔΡ-6812	m	100,00	12,50	1.250,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:			99.543,90
			ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ						
			ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
	3	E-8	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης						
	3.1	E-8.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης πλήρως ανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN-12899-1						
7	3.1.1	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	60,00	133,00	7.980,00	
	4	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων						
8	4.1	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	80,00	53,70	4.296,00	
9	4.2	E-9.2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	70,00	92,00	6.440,00	
10	4.3	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	120,00	53,70	6.444,00	
	5	E-10	Στύλοι πινακίδων						
11	5.1	E-10.2	Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	330,00	49,30	16.269,00	
	6	E-17	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ						
12	6.1	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	15.891,20	3,80	60.386,57	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β:			101.815,57
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:			201.359,47
						Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%:			36.244,70
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ :			237.604,17
						Προστίθ. Απρόβλεπτα 15%:			35.640,63
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ :			273.244,80
						Προστίθ. Αναθεώρηση:			5.464,88
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ :			278.709,68
						Προστίθ. ΦΠΑ 24%			66.890,32
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			345.600,00

Τρίκαλα, 10-06-2025

ΣΥΝΤΑΧΟΝΚΕ

ΕΛΕΓΧΟΝΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ