



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 220.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Φορέας 071, ΚΑΕ 9779
Υποέργο 32, Κωδικός 12330

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργασίες αφορούν στην αποκατάσταση της υφιστάμενης ράμπας ανέλκυσης σκαφών, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς και θα έχει διαστάσεις 5,30μ πλάτος και 28,40μ μήκος, στον κεντρικό λιμένα της Σκοπέλου και συγκεκριμένα στην περιοχή των νοτίων παραλιακών κρηπιδωμάτων του λιμένα μεταξύ του υπήνεμου μώλου και του travel-lift. Σημειωτέο ότι, η εν λόγω ράμπα είχε νομιμοποιηθεί στα πλαίσια της μελέτης νομιμοποίησης των υφιστάμενων έργων του λιμένος Σκοπέλου του έτους 2009.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν θα είναι οι εξής:

- Καθαίρεση των παλαιών χυτών σκυροδεμάτων και άλλων υλικών, καθώς και του πλευρικού τοιχίου που διαμόρφωναν την παλαιά κλίνη.
- Εκσκαφή μέχρι τις προβλεπόμενες από τη μελέτη στάθμες, ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλες κλίσεις (1:8) τόσο στο ύφαλο όσο και στο έξαλο τμήμα της ράμπας.
- Κατασκευή πλευρικών τοιχίων, επαναπλήρωση με υλικό επιχώσεων και επανακατασκευή πρανούς με λίθους.
- Τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών εκ οπλισμένου σκυροδέματος C20/25 επί της επιφάνειας της ράμπας.
- Αντικατάσταση των τριών υπαρχόντων πεπαλαιωμένων ηλεκτρολογικών πινάκων με αντίστοιχους νέους και μεγαλύτερου μεγέθους.
- Ολοκλήρωση και αναβάθμιση τόσο του ηλεκτρικού δικτύου όσο και του υδραυλικού (ύδρευση και πυρόσβεση) των pillar εξυπηρέτησης τουριστικών σκαφών από το φυλάκιο του Λιμενικού Σώματος μέχρι την άκρη του προσήνεμου μώλου στο σημείο του πράσινου φάρου.

Οι εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο Μελέτης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 220.000,00 € και χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΚΑΠ Μαγνησίας για το οικονομικό έτος 2025, Φορέας 071, ΚΑΕ 9779 υποέργο 32 με κωδικό 12330.

Βόλος, 15.05.2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η υπάλληλος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
ΔΤΕ/ΠΕΜΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΟΛΥΖΟΥ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός

ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός