

**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

**«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ»**

450.000,00 **EYPΩ**

a/a	a/a	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική	Δαπάνη Ολική
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A-1	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την παράπλευση απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	NAYΔΡ 4.02.01ΣΧ	ΥΔΡ 6054	m ³	200.000,00	0,72	144.000,00	
2	A-2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	NAYΔΡ 4.02.02	ΥΔΡ 6054	m ³	10.000,00	4,52	45.200,00	
3	A-3	Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.	NAYΔΡ 3.16	ΥΔΡ 6070	m ³	20.000,00	0,21	4.200,00	
4	A-4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	NAYΔΡ 4.03	ΥΔΡ 6054	στρ	30,00	730,00	21.900,00	
5	A-5	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση χειρωνακτικά	NAYΔΡ 4.03.ΣΧ	ΥΔΡ 6054	m ²	7.000,00	2,00	14.000,00	
6	A-6	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ζ2.1	ΠΡΣ 5354	τεμ.	50,00	40,00	2.000,00	
7	A-7	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων. Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 m έως 1,20 m	ΝΑΠΡΣ Ζ2.4 ΣΧ	ΠΡΣ 5354	τεμ.	40,00	100,00	4.000,00	
8	A-8	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	ΝΑΟΔΟ Α-15	ΟΔΟ-1320	m	15,00	11,50	172,50	
9	A-9	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α-3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	300,00	12,00	3.600,00	
10	A-10	Κατασκευή πρόσβασης στην κοίτη ποταμών (ράμπα)	NAYΔΡ 2.01ΣΧ	ΥΔΡ 6071	τεμ.	2,00	3.000,00	6.000,00	
Σύνολο Ομάδας Α: Χωματοουργικά								239.072,50	239.072,50
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
11	B-1	Κατασκευή από σκυρόδεμα C12/15 για κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ Β-29.2.2	ΟΔΟ-2531	m ³	30,00	89,80	2.694,00	
12	B-2	Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσομων μεσοβαθρών από σκυρόδεμα C25/30	ΟΔΟ Β-29.4.5	ΟΔΟ-2551	m ³	40,00	138,00	5.520,00	
13	B-3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΟΔΟ Β-30.2	ΟΔΟ-2612	kg	200,00	1,15	230,00	
14	B-4	Γεωψάσμα θεμελίωσης επιχομάτων σε "μαλακά εδάφη"	ΟΔΟ Β-64-3	ΟΙΚ-7914	m ²	230,00	2,30	529,00	
15	B-5	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΟΔΟ Β-65.1.2	ΟΔΟ-2311	kg	3.500,00	3,10	10.850,00	
16	B-6	Κατασκευή φαντών	ΟΔΟ Β-65.2	ΟΔΟ-2312	m ²	600,00	2,50	1.500,00	
17	B-7	Πλήρωση φαντών	ΟΔΟ Β-65.3	ΟΔΟ-2313	m ³	100,00	17,30	1.730,00	
Σύνολο Ομάδας Β: Τεχνικά Έργα								20.359,00	20.359,00
ΛΘΡΟΙΣΜΑ									259.431,50
Γ.Ε & Ε.Ο 18%									46.697,67
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ									306.129,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%									45.919,38
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									352.048,55
ΑΝΑΘ/ΣΗ ΤΙΜΩΝ									6.134,68
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									358.183,23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ									4.000,00
Γ.Ε & Ε.Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%									720,00
ΣΥΝΟΛΟ									362.903,23
Φ.Π.Α. 24%									87.096,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									450.000,00
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ			ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ			Βόλος,		9/04/2025	
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής			Ο Προϊστάμενος					Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου			Κωνσταντίνος Χριστοδούλου			Ειρήνη Χατζοπούλου			
Δρ. Μηχανολόγος Μηχ/κος			Δρ. Μηχανολόγος Μηχ/κος			Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ			