ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΤΖΟΥΡΤΖΙΩΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 362.903,22 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
87.096,77 - Φ.Π.Α.
449.999,99 - ΣΥΝΟΛΟ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

| α/α | Αριθμός τιμολογίου | Αρ. τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ | Είδος εργασίας | Κωδικός Αναθεώρησης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή μονάδας € | Μερική | Ολική |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ΟΜΑΔΑ Α:** | | | | | | | |
| | | **ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ** | | | | | | | |
| 1 | Α.1 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.02, 5.03, 3.16 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα | | | | | | |
| 2 | Α.1.1 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.02.01, 5.03, 3.16 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά , με την παράπλευρη απόθεση έως 50 m, επίχωση- διάστρωση και συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφών | ΥΔΡ-6054 | $m^3$ | 25.000,00 | 1,25 | 31.250,00 | |
| 3 | Α.1.2 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ . 4.02.02, 5.03, 3.16 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά , με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου, μεταφορά, εκφόρτωση, επίχωση - διάστρωση και συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφών, με μέση απόσταση μεταφοράς 500 m | ΥΔΡ-6054 | $m^3$ | 65.000,00 | 1,35 | 87.750,00 | |
| 4 | Α.1.3 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ . 4.02.02, 5.03, 3.16 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου για μεταφορά στον χώρο απόθεσης σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση , επίχωση-διάστρωση και συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφών | ΥΔΡ-6054 | $m^3$ | 50.000,00 | 1,20 | 60.000,00 | |
| 5 | Α.1.4 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ 4.02.02, 3.16 | Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου για μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή σε χώρο απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση και εκφόρτωση, διάστρωση. | ΥΔΡ-6054 | $m^3$ | 20.000,00 | 1,05 | 21.000,00 | |
| 6 | Α.2 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ 2.02 | Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών, τεμαχίων οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, σωληνωτών, αποκολλημένων ασφαλτικών επιστρώσεων και άλλων ογκωδών υλικών, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση | ΥΔΡ 6072 | $m^3$ | 100,00 | 14,70 | 1.470,00 | |
| 7 | Α.3 | | Μηχανικός εκσκαφέας 150 HP (τσάπα) | ΥΔΡ-6058 | Η | 30,00 | 70,00 | 2.100,00 | |
| 8 | Α.4 | | Ερπυστριοφορος εκσκαφέας μέχρι 140HP | ΥΔΡ-6058 | Η | 30,00 | 55,00 | 1.650,00 | |
| 9 | Α.5 | | Μηχανικός εκσκαφέας (JCB) | ΥΔΡ-6058 | Η | 30,00 | 50,00 | 1.500,00 | |
| 10 | Α.6 | | Εκσκαφέας με υδραυλική σφύρα | ΥΔΡ-6058 | Η | 30,00 | 93,80 | 2.814,00 | |
| 11 | Α.7 | | Φορτωτής έως των 150HP | ΥΔΡ-6058 | Η | 30,00 | 75,00 | 2.250,00 | |
| 12 | Α.8 | | Φορτωτής άνω των 150HP | ΥΔΡ-6058 | Η | 20,00 | 90,00 | 1.800,00 | |
| 13 | Α.9 | | Προωθητήρας (BOULDOZER) τύπου D8 | ΥΔΡ-6058 | Η | 20,00 | 90,00 | 1.800,00 | |
| 14 | Α.10 | | Προωθητήρας (BOULDOZER) τύπου D9 | ΥΔΡ-6058 | Η | 20,00 | 110,00 | 2.200,00 | |
| 15 | Α.11 | | Φορτηγό άνω των 20τη έως 35τη | ΥΔΡ-6058 | Η | 20,00 | 75,00 | 1.500,00 | |
| 16 | Α.12 | | Ρυμουλκό – γερανός με ανυψωτική ικανότητα άνω των 20 TN | ΥΔΡ-6059 | Η | 10,00 | 70,00 | 700,00 | |
| 17 | Α.13 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Ζ2.2 | Τεμαχισμός - θρυμματισμός και απομάκρυνση κλαδιών και κορμών δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,50 m | ΠΡΣ 5354 | τεμ. | 80,00 | 40,00 | 3.200,00 | |
| 18 | Α.14 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Ζ2.3 | Απομάκρυνση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 m έως 0,90m | ΠΡΣ 5354 | τεμ. | 70,00 | 70,00 | 4.900,00 | |
| 19 | Α.15 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Ζ2.5 | Απομάκρυνση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 m έως 1,50m | ΠΡΣ 5354 | τεμ. | 40,00 | 115,00 | 4.600,00 | |
| 20 | Α.16 | ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 8.04.04 | Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών με εγχώριους λίθους βάρους άνω των 200 Kg | ΥΔΡ-6158 | $m^3$ | 200,00 | 15,00 | 3.000,00 | |
| 21 | Α.17 | - | Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών | ΟΔΟ-1110 | $m^3$km | 122.500,00 | 0,20 | 24.500,00 | |
| | | | | | | | | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:** | **259.984,00** |
| | | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α&Β | | | | **259.984,00** |
| | | | | | Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18% | | | | 46.797,12 |
| | | | | | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ | | | | 306.781,12 |
| | | | | | Προστίθ. Απρόβλεπτα 15% | | | | 46.017,17 |
| | | | | | Άθροισμα | | | Σ1 | 352.798,29 |
| | | | | | Απολογιστικά (ΑΕΚΚ) | | | | 2.542,37 |
| | | | | | Προστιθ. ΓΕ & ΟΕ 18% Απολογιστικών | | | | 457,63 |
| | | | | | ΑΕΚΚ (με ΓΕ&ΟΕ) | | | Σ2 | 3.000,00 |
| | | | | | Προστιθ. Αναθεώρηση | | | Σ3 | 7.104,93 |
| | | | | | Άθροισμα (Σ1+Σ2+Σ3) | | | | 362.903,22 |
| | | | | | Προστίθ. ΦΠΑ 24% | | | | 87.096,77 |
| | | | | | | | | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ** | **449.999,99** |

Τρίκαλα 11 / 02 /2026

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**

Κ. Τάσιος
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Γ΄β

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γ. ΜΠΑΚΩΣΗ
ΑΡΧ. ΜΗΧ. με Α΄β

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΕ Α΄β

MATINA KAVOURIDOU
01/07/2026 09:47
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ