



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΜΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ -
2026)"

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΑΠ 017, Κ.Α. 2026ΑΠ01700017
Υποέργο 1 (ΟΠΣ: 5229479)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.500.000,00 €

α/α	Κωδ. Τιμολογ.	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη		
							Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
	ΟΔΟ Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)							
<u>1</u>	ΟΔΟ Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m ²	1,15	82 560,00	94 944,00		
<u>2</u>	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	82 560,00	37 152,00		
<u>3</u>	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	1 000,00	1 200,00		
<u>4</u>	ΟΔΟ Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος (μετά της μεταφοράς)	ΟΔΟ-4421B	tn	83,55	500,00	41 775,00		
	ΟΔΟ Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας							
<u>5</u>	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (μετά της μεταφοράς)	ΟΔΟ-4521B	m ²	8,27	82 560,00	682 771,20		
							857 842,20		
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΕΙΑ									
	ΟΔΟ Ε-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος							
<u>6</u>	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	6 000,00	22 800,00		
							22 800,00		
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ			880 642,20
						Γ.Ε & Ε.Ο 18%			158 515,60
						ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			1 039 157,80
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			155 873,67
						ΣΥΝΟΛΟ			1 195 031,47
						ΑΝΑΘ/ΣΗ ΤΙΜΩΝ			14 645,95
						ΣΥΝΟΛΟ			1 209 677,42
						Φ.Π.Α. 24%			290 322,58
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1 500 000,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η υπάλληλος

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος
Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αναπληρωτής Διευθύντης
Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕΜΣ

Παναγιώτα Πολύζου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός

Μιχάλης Χουβαρδάς
Πολιτικός Μηχανικός

Κων/νος Χριστοδούλου
Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός