

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 645.161,29 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
154.838,71 - Φ.Π.Α.
800.000,00 - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
α/α	Αρ. τιμολογίου	Αρ. τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
	1	E-1	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)						
	1.1	E-1.1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
1	1.1.1	E-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	2.300,00	45,00	103.500,00	
	1.2	E-1.2	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
2	1.2.1	E-1.2.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΟΔΟ-2653	m	1.600,00	70,00	112.000,00	
	1.3	E-1.3	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN-1317-2						
3	1.3.1	E-1.3.3	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΟΔΟ-2653	m	1.600,00	110,00	176.000,00	
	2	E-4	ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ						
4	2.1	E-4.1	Ξιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΟΔΟ-2653	m	685,00	12,05	8.254,25	
5	2.2	E-4.2	Ξιδηρά κιγκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	kg	401,71	2,70	1.084,62	
		E-5	Τυποποιημένη περίφραξη οδού						
6	2.3	E-5.2	Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m	ΥΔΡ-6812	m	1.900,00	13,70	26.030,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:			426.868,87
			ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ						
			ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
	3	E-8	Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης						
	3.1	E-8.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης πλήρως ανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN-12899-1						
7	3.1.1	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	120,00	133,00	15.960,00	
	4	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικινδυνών θέσεων						
8	4.1	E-9.1	Πινακίδες επικινδυνών θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	50,00	53,70	2.685,00	
9	4.2	E-9.2	Πινακίδες επικινδυνών θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 1,20 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	50,00	92,00	4.600,00	
10	4.3	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	50,00	53,70	2.685,00	
	5	E-10	Στύλοι πινακίδων						
11	5.1	E-10.2	Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	270,00	49,30	13.311,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β:			39.241,00
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ:			466.109,87
						Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%:			83.899,78
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ :			550.009,65
						Προστίθ. Απρόβλεπτα 15%:			82.501,45
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ :			632.511,10
						Προστίθ. Αναθεώρηση:			12.650,19
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ :			645.161,29
						Προστίθ. ΦΠΑ 24%			154.838,71
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			800.000,00

Τρίκαλα, 3-6-2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ευφραμίδου Ερμιόνη
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Γ'β

Μ.ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α'β

ΒΑΣ. ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧ. με Α'β