



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2027-2028

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2027-2028

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.032.258,06 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
967.741,94 - Φ.Π.Α.
5.000.000,00 - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ									
α/α	Αρ. Τίτλου Λογίου	Αρ. Τημ. ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Δαπάνη €	
								Μερική	Ολική
			ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A.1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - πηλοβαρώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	6.000,00	0,65	3.900,00	
2	A.2		Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	ΟΔΟ-1133Α	m³km	310.000,00	0,19	58.900,00	
3	A.3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	25.000,00	0,60	15.000,00	
4	A.4	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m³	25.000,00	1,10	27.500,00	
	A.5	A-18	Προμήθεια δανείων						
5	A.5.1	A-18.2	Δάνεια θρυπστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	500,00	1,45	725,00	
6	A.5.2	A-18.3	Δάνεια θρυπστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m³	43.000,00	5,50	236.500,00	
7	A.6		Καθαρή μεταφορά δανείων	ΟΔΟ-1510	m³km	1.522.500,00	0,19	289.275,00	
8	A.7	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m³	43.500,00	0,95	41.325,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α		673.125,00	
			ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
9	B.1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m³	400,00	4,65	1.860,00	
	B.2	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
	B.2.1	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15						
10	B.2.1.1	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531		100,00	82,00	8.200,00	
	B.2.2	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20						
11	B.2.2.1	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m³	300,00	86,00	25.800,00	
12	B.2.2.2	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2551	m³	250,00	115,00	28.750,00	
	B.3	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων						
13	B.3.1	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	ΟΔΟ 2612	kg	600,00	1,05	630,00	
	B.4	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.						
	B.4.1	12.01.01	Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916						
14	B.4.1.1	12.01.01.6	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	180,00	100,00	18.000,00	
15	B.4.1.2	12.01.01.7	Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	180,00	140,00	25.200,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β		108.440,00	
			ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
	Γ.1	Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσεως						
16	Γ.1.1	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m³	3.000,00	10,50	31.500,00	
	Γ.2	Γ-2	Βάση οδοστρώσεως						
17	Γ.2.1	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m³	3.000,00	10,50	31.500,00	
18	Γ.2.2	Γ-2.2	Βάση οδοστρώσεως πάχους 0,10 m (Π.Τ.Ρ. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m²	300,00	1,10	330,00	
19	Γ.3	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311.Β	m³	300,00	11,50	3.450,00	
20	Γ.4		Καθαρή μεταφορά υλικού οδοστρώσεως υπόβασης	ΟΔΟ-3211.Β	m²Km	700.000,00	0,019	13.300,00	
21	Γ.5		Καθαρή μεταφορά υλικού οδοστρώσεως βάσης-ερεισμάτων	ΟΔΟ-3211.Β	m³Km	12.600,00	0,190	2.394,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ		82.474,00	
			ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
22	Δ.1	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m²	180.000,00	0,42	75.600,00	
23	Δ.2	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	25.347,26	72,00	1.825.003,04	
24	Δ.3		Καθαρά μεταφορά ασφαλτομίγματος	ΟΔΟ.-4421.Β.1	tn.Km	1.520.835,86	0,09	136.875,23	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ		2.037.478,26	
			ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ						
		E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
25		E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m²	8.000,00	3,45	27.600,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε		27.600,00	
						ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ		2.929.117,26	
						Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%		527.241,11	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ		3.456.358,37	
						Προστίθ. Ανρόβλεπτα 15%		518.453,76	
						Αθροισμα		3.974.812,13	
						Προστίθ. Αναθεώρηση		57.445,93	
						Αθροισμα		4.032.258,06	
						Προστίθ. ΦΠΑ 24%		967.741,94	
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		5.000.000,00	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΡΜΙΟΝΗ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Γ' β

Τρίκαλα 8 /6/2026

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ

Μ.ΚΑΡΑΜΙΝΤΖΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. με Α' β

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΒΑΣ. ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ
ΤΟΠ. ΜΗΧ. με Α' β