

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 443.548,39 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
106.451,61 - Φ.Π.Α.
550.000,00 - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Αριθμός τιμολογίου	Αρ. τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α:							
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.02,5.03,3,16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίματα						
2	A.1.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.02.01, 5.03,3.16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά , με την παράπλευρη απόθεση έως 50 m, επίχωση- διάστρωση και συμπίκνωση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ-6054	m ³	35.000,00	1,25	43.750,00	
3	A.1.2	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.02.02, 5.03,3.16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά , με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου, μεταφορά, εκφόρτωση, επίχωση - διάστρωση και συμπίκνωση των προϊόντων εκσκαφών, με μέση απόσταση μεταφοράς 500 m	ΥΔΡ-6054	m ³	84.000,00	1,35	113.400,00	
4	A.1.3	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.02.02 ,5.03, 3,16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου για μεταφορά στον χώρο απόθεσης σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση, επίχωση- διάστρωση και συμπίκνωση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ-6054	m ³	48.000,00	1,20	57.600,00	
5	A.1.4	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ 4.02.02, 3.16	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίματα, με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου για μεταφορά στον χώρο απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση και διάστρωση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ-6054	m ³	30.000,00	1,05	31.500,00	
6	A.2	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ 2.02	Φορτοεκφόρτωση βραχυδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6072	m ³	120,00	14,70	1.764,00	
7	A.3		Μηχανικός εκσκαφέας 150 HP (τσάπα)	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	70,00	2.100,00	
8	A.4		Ερπυστριοφόρος εκσκαφέας μέχρι 140HP	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	55,00	1.650,00	
9	A.5		Μηχανικός εκσκαφέας (JCB)	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	50,00	1.500,00	
10	A.6		Εκσκαφέας με υδραυλική σφύρα	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	93,80	2.814,00	
11	A.7		Φορτωτής έως των 150HP	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	75,00	2.250,00	
12	A.8		Φορτωτής άνω των 150HP	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	90,00	2.700,00	
13	A.9		Πρωθητήρας (BOULDOZER) τύπου D8	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	90,00	2.700,00	
14	A.10		Πρωθητήρας (BOULDOZER) τύπου D9	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	110,00	3.300,00	
15	A.11		Φορτηγό άνω των 20tn έως 35tn	ΥΔΡ-6058	Η	30,00	75,00	2.250,00	
16	A.12		Ρυμουλκό – γερανός με ανυψωτική ικανότητα άνω των 20 TN	ΥΔΡ-6059	Η	15,00	70,00	1.050,00	
17	A.13	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Ζ2.2	Τεμαχισμός - θρυμματισμός και απομάκρυνση κλαδιών και κορμών δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,50 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	95,00	40,00	3.800,00	
18	A.14	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Ζ2.3	Απομάκρυνση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,51 m έως 0,90m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	80,00	70,00	5.600,00	
19	A.15	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Ζ2.5	Απομάκρυνση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 m έως 1,50m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	40,00	115,00	4.600,00	
20	A.16	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 8.04.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρηνών με εγχώριους λίθους βάρους άνω των 200 Kg	ΥΔΡ-6158	m ³	300,00	15,00	4.500,00	
21	A.17	-	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	ΟΔΟ-1110	m ³ .km	140.000,00	0,20	28.000,00	

α/ α	Αριθμός τιμολογίου	Αρ. τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €		
								Μερική	Ολική
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:				316.828,00
					ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α&Β				316.828,00
					Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%				57.029,04
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ				373.857,04
					Προστίθ. Απρόβλεπτα 15%				56.078,56
					Άθροισμα				Σ1 429.935,60
					Απολογιστικά (ΑΕΚΚ)				4.000,00
					Προστίθ. ΓΕ &ΟΕ 18% απολογιστικών				720,00
					Σύνολο απολογιστικών				Σ2 4.720,00
					Προστίθ. Αναθεώρηση				Σ3 8.892,79
					Άθροισμα (Σ1+Σ2+Σ3)				443.548,39
					Προστίθ. ΦΠΑ 24%				106.451,61
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				550.000,00

Τρίκαλα 17 / 02 /2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Φωτ. Παλλαντζά
Πολ. Μηχ. ΠΕ με Α΄β

Γεωρ. Μπακώση
Αρχ. Μηχ. ΠΕ με Α΄β

Βασ. Ταμπακιώτη
Τοπ. Μηχ. ΠΕ με Α΄β