ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ BYRON (6-12-2025)**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 400.000,00€

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθ/σης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ								
1	**ΟΔΟ Α-2**	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες (μετά της μεταφοράς)	ΟΔΟ 1123Α	m^3	25,00	2,60	65,00	
2	**ΟΔΟ Α-3.3**	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών (μετά της μεταφοράς)	ΟΔΟ-1133Α	m^3	25,00	10,10	252,50	
3	**ΟΔΟ Α-16**	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος (μετά της μεταφοράς)	ΟΔΟ-1420	m^3	10,00	3,10	31,00	
4	**ΟΔΟ Β-1**	Εκσκαφή θεμελιων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m μετά της μεταφοράς	ΟΔΟ 2151	m^3	412,50	5,90	2 433,75	
5	**ΟΔΟ Α-19**	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m^3	55,00	15,80	869,00	
6	**ΟΔΟ Α-20**	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ -1530	m^3	55,00	1,05	57,75	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ								**3 709,00**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIA SOUNTOULOUMAKI
Ημερομηνία: 2026.11.19 11:44:50 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
7	**ΟΔΟ ΣΧ Β-26.3**	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων. Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m.	ΟΔΟ-2731	m	624,00	160,00	99 840,00	
8	**ΟΔΟ Β-29.4.23**	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 και C25/30. Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο.	ΟΔΟ-2551	m^3	142,50	150,00	21 375,00	
9	**ΟΔΟ Β-29.2.2**	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις, πλήρωση γεωλοκικών καταπτώσεων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ 2531	m^3	20,00	89,80	1 796,00	
10	**ΟΔΟ Β-30.2**	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπόγειων έργων	ΟΔΟ-2612	kgr	72 696,64	1,15	83 601,14	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								**206 612,14**
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
11	**ΟΔΟ Γ-1.1**	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους μετά της μεταφοράς	ΟΔΟ-3121.Β	m^3	33,00	19,10	630,30	
12	**ΟΔΟ Γ-2.2**	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m (μετά της μεταφοράς)	ΟΔΟ - 3211.Β	m^2	330,00	1,96	646,80	
13	**ΟΔΟ Δ-2.1**	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως4,0cm	ΟΔΟ-1132	m^2	600,00	1,15	690,00	
14	**ΟΔΟ Δ-3**	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ 4110	m^2	200,00	1,20	240,00	
15	**ΟΔΟ Δ-4**	Ασφατλική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4120	m^2	500,00	0,45	225,00	
16	**ΟΔΟ Δ-6**	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος μετά της μεταφοράς	ΟΔΟ - 4421Β	ton	10,00	81,97	819,70	
17	**ΟΔΟ Δ-8.1**	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμενου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β	m^2	770,00	8,08	6 221,60	
18	**Ε-17.1**	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m^2	66,00	3,80	250,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								**9 724,20**
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	**220 045,34**
							Γ.Ε & Ε.Ο 18%	**39 608,16**
							ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	**259 653,50**
							ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	**38 948,03**
							ΣΥΝΟΛΟ	**298 601,53**
							Απολογιστικά	**20 000,00**
							Γ.Ε & Ε.Ο απολογιστικών 18%	**3 600,00**
							ΣΥΝΟΛΟ	**322 201,53**
							ΑΝΑΘ/ΣΗ ΤΙΜΩΝ	**379,12**
							ΣΥΝΟΛΟ	**322 580,65**
							Φ.Π.Α. 24%	**77 419,35**
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**400 000,00**

Βόλος, 05/11/2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	**ΕΛΕΧΓΘΗΚΕ**	**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
Η Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων	Ο Αναπληρωτής Δ/ντης Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Μ.Σ
Σπυριδούλα Μπαρέκα	Μιχάλης Χουβαρδάς	Κων/νος Χριστοδούλου
Δρ. Πολ. Μηχανικός	Πολ. Μηχανικός MSC	Δρ. Μηχ. Μηχανικός