ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ-ΚΑΜΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ BYRON (6-12-2025)»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026- 2030
ΑΠ817, Κ.Α. 2026ΑΠ81700018
Υποέργο 1 (MIS: 5230211)

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIA SOUNTOULOUMAKI
Ημερομηνία: 2026.11.19 11:45:12 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το παρόν έργο αφορά στη σταθεροποίηση κατολισθαίνοντος οδικού επιχώματος της Επαρχιακής οδού Κεραμιδίου – Καμαρίου και συγκεκριμένα 1,5 χλμ. ΒΑ από τον οικισμό Κεραμίδι και 1,0 χλμ. ΝΔ της παραλίας Αγίου Ιωάννη.

Στο σημείο παρατηρήθηκαν εκτεταμένες υποχωρήσεις του εξωτερικού ορίου της οδού σε μήκος περίπου 100μ. Η αστοχία είναι χρονικά εξελισσόμενη και εξαπλώνεται προς το ανάντι πρανές αλλά και κατά μήκος, ενώ το πλάτος της οδού έχει περιοριστεί στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου εκπονήθηκε γεωλογική - γεωτεχνική μελέτη βασιζόμενη σε αποτελέσματα υπαίθριων και εργαστηριακών δοκιμών από όπου προέκυψαν οι γεωτεχνικές συνθήκες και οι εδαφομηχανικές παράμετροι σχεδιασμού. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής, ο οποίος επηρεάζει δυσμενώς τις συνθήκες θεμελίωσης των τεχνικών έργων.

Το παρόν έργο αφορά στην αντιστήριξη του εν λόγω πρανούς με την κατασκευή πασσαλοστοιχίας με ενιαίο κεφαλόδεσμο, γεωμετρική βελτίωση της οδού ως προς τις υφιστάμενες επικλίσεις και ανακατασκευή των ασφαλτικών της περιοχής.

Οι εργασίες περιγράφονται λεπτομερώς στο Τιμολόγιο Μελέτης.

Οι ανωτέρω εργασίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων επί του οδικού δικτύου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων των ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων και όχι στην τροποποίηση των χαρακτηριστικών της οδού τα οποία παραμένουν στην αρχική τους γεωμετρία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **400.000,00 €** και θα βαρύνει το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026- 2030.

Βόλος 04.11.2026

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**	**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**
Η υπάλληλος	**Ο Προϊστάμενος**	**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΠΕΜΣ**
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΡΕΚΑ	**ΜΙΧΑΗΛ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ**	**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ**
Πολιτικός	**Πολιτικός Μηχανικός**	**Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός**